

KARAKOÇAN DURMUŞ KÖY İÇİ MAH. YOLU BOX MENFEZ YAPIM İNŞAATI İŞİNE AİT TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ

İŞİN TARİFİ	BR.	MİKTARI	SÖZ. FİYATI	TUTARI
5. NC				
1 Her cins ve klastaki zeminde kuruda kutu menfez tahkimat işleri temellerinin kazılması ve dolgu da kullanılması	m ³	254,745		
2 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde su altında Kutu menfez temellerinin kazılması ve dolgu da kullanılması	m ³	55,080		
3 Patlayıcı madde kullanmadan demirli demirsiz beton inşaatın yıkılması ve dolgu da kullanılması	m ³	4,000		
4 Kuruda veya suda her dozda demirsiz beton --PÇ42.5'dan Hazır Beton Harcı ile C 30/37	m ³	6,885		
5 Kutu Menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton --PÇ42.5'dan Hazır Beton Harcı ile C 30/37	m ³	153,258		
6 Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)	ton	4,409		
7 Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)	ton	6,046		
8 Profil Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (boyama-nakliye hariç)	ton	0,594		
9 Korkuluğun boyanması	m ²	19,350		
10 Demir nakli(yükleme, boşaltma istif dahil)	ton	11,986		
11 Taşıyıcı iskele	m ³	189,000		
12 Üç kat sıcak katran badana yapılması-bedel ve işçilik dahil	m ²	223,676		
13 Ekskavatorle her cins malzemenin kazılması ve dolgu da kullanılması	m ³	1.428,000		
14 Kazı Taşı ile İstisiz Taş Dolgu	m ³	0,000		
15 Taş dolgu nakli	m ³	0,000		
16 Menfez dolgu kazısının taşınması	m ³	1.428,000		
17 Tüvenan malzeme hazırlama yüklem,nakliye, serme	m ³	60,000		
18 90' lık Üçgen Stand. Tıf.İş.Levh. Yapılması (2mm Gal. Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	0		
19 60' lık Daire Stand. Tıf.İş.Levh. Yapılması (2mm Gal. Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	0		
20 Trafik Standart Dikdörtgen 60x60 cm B Levhası Yapılması ve montajı	ad.	0		
21 30x100 Stand. Tıf.İş.Levh. Yapılması (2mm Galvanizli Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	4		
22 Galvanizli Omega İşaret Direği(4mm-2,00mt)(Cıvata-Somun Dahil) Yapılması ve montajı	ad.	4		

Kalip; plywood kalıp olacaktır.

Vibratörsüz Beton dökülmeyecektir

TOPLAM (k.d.v hariç) :