

**Karakoçan Yeşilbelen Köyü İçme Suyu Tesisine Ait ; 75 m³ Depo Onarımı
Yapım İşi (ÖZEL-POZ-2 İMALAT DETAYLARI)**

S.No	İMALATIN CİNSİ	Ölçü	KEŞİFİN		
			B. Fiyatı	Miktar	Tutarı
1	Basınç Dayanımı c 16/20 (BS 16) 300 Dozlu Betonarme Betonu	m ³		5,000	
2	Düz Yüzeyle Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²		20,00	
3	Çelik borudan tam güvenliklı cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası)	m ²		117,05	
4	Çelik borudan tavanlar için tam güvenliklı iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası)	m ³		82,169	
5	Demir Kapı Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	kg		140,000	
6	Çeşitli Demir İşleri	kg		60,000	
7	Demir İmalatın 2 Kat Antipas ve 2 Kat Sentetik Boya İle Boyanması	m ²		30,00	
8	Akrilik Esaslı Dış Cephe Boya Yapılması	m ²		50,00	
9	Yeni Sıva Yüzeylerine 3 Kat Kireç Badana Yapılması	m ²		60,00	
10	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpmne (çarpma) sıva yapılması	m ²		90,00	
11	200 Dozlu Çimento Harç Tesviye Tabakası Yapılması	m ²		9,00	
12	2.5 cm. Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması	m ²		80,00	
13	4 cm. Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması	m ²		40,00	
14	Mevcut Deo-poda sızdırmazlık uygulaması yapılması	ad.		1,00	
15	65 mm. Oval Gövdeli Sürgülü Vana	ad.		7,00	
YAKLAŞIK MALİYET TUTARI					

KAŞE / İMZA
YÜKLENİCİ